

PRINCIPALI INTERVENTI EDIFICIO SCOLASTICO ELEMENTARE DI PRETURO

Non Strutturali:

1. riparazione elementi non strutturali danneggiati (tramezzi, tamponature);
2. rappezzi di intonaco interno;
3. rifacimento parziale pavimenti e rivestimenti;
4. sostituzione di alcune infissi e vetrate;
5. tinteggiatura interna ed esterna;
6. sostituzione di canali di gronda, compluvi e lattonerie varie;
7. riparazione del manto di copertura con sostituzione parziale delle tegole;
8. realizzazione impianto elettrico e di segnalazione;
9. revisione degli impianti termici;
10. fornitura di paraspigoli e copritermosifoni;
11. adeguamento della rampa di accesso e parte del marciapiede esterno;
12. rimozione di un vecchio serbatoio dell'impianto a gasolio;
13. sistemazione esterna.

Strutturali:

1. ripresa di lesioni di assestamento su muratura portante con ricarica di malta ricca di legante.
2. rinforzo dei tramezzi e delle tamponature esterne con sistema antiribaltamento:
 - demolizione strato di intonaco per un'altezza di almeno 400 mm a cavallo della giunzione tra parete e solaio;
 - applicazione di fasce perimetrali di ancoraggio di bordo ad "l" realizzate con malta cementizia a reattività pozzolanica bicomponente ad elevata duttilità e rete bilanciata in fibre di vetro alcaliresistente apprettata;
 - applicazione di connettori (fiocchi di connessione) realizzati con corda di tessuto in acciaio ad elevate prestazioni meccaniche inghisati con stucco epossidico.
3. demolizione e ricostruzione del muro di sostegno in corrispondenza dell'accesso locali seminterrati;
4. demolizione e ricostruzione del muro di cinta e dei pilastri del cancello di ingresso.