

**PRINCIPALI INTERVENTI EDIFICIO SCOLASTICO
MATERNA DI BAZZANO**

Non Strutturali:

1. riparazione elementi non strutturali danneggiati (tramezzi, tamponature);
2. rappezzi di intonaco interno;
3. tinteggiatura interna ed esterna;
4. sostituzione di canali di gronda, compluvi e lattonerie varie;
5. rifacimento del manto di copertura con sostituzione del tavolato;
6. revisione impianto elettrico con sostituzione di corpi illuminanti;
7. realizzazione di impianto di segnalazione;
8. fornitura di paraspigoli e copritermosifoni;
9. sostituzione di controsoffittatura;
10. demolizione di canna fumaria;
11. rifacimento della fognature;

Strutturali:

1. ripresa di lesioni di assestamento su muratura portante con ricarica di malta ricca di legante.
2. Ripresa di murature da riparare lesionate, con ausilio di mattoni pieni (cuciscuci)