

**PRINCIPALI INTERVENTI EDIFICIO SCOLASTICO
MATERNA PAGLIARE DI SASSA**

Non Strutturali:

1. riparazione elementi non strutturali danneggiati (tramezzi, tamponature);
2. rappezzi di intonaco interno;
3. rifacimento parziale pavimenti e rivestimenti;
4. sostituzione di alcune infissi e vetrate;
5. tinteggiatura interna;
6. sostituzione di canali di gronda, compluvi e lattonerie varie;
7. sostituzione del tavolato, impermeabilizzazione e del manto di copertura;
8. realizzazione impianto elettrico e di segnalazione;
9. revisione degli impianti termici;
10. rifacimento di parte fognaria;
11. fornitura di paraspigoli;
12. adeguamento della rampa di accesso e parte del marciapiede esterno
13. sistemazione esterna.

Strutturali:

1. rinforzo dei tramezzi e delle tamponature esterne con sistema antiribaltamento:
 - demolizione strato di intonaco per un'altezza di almeno 400 mm a cavallo della giunzione tra parete e solaio;
 - applicazione di fasce perimetrali di ancoraggio di bordo ad "l" realizzate con malta cementizia a reattività pozzolanica bicomponente ad elevata duttilità e rete bilanciata in fibre di vetro alcaliresistente apprettata;
 - applicazione di connettori (fiocchi di connessione) realizzati con corda di tessuto in acciaio ad elevate prestazioni meccaniche inghisati con stucco epossidico.
2. realizzazione scala esterna in cls.
3. rinfianco di volte.