

PRINCIPALI INTERVENTI EDIFICIO SCOLASTICO
MATERNA "PILE PICCOLA"

Non Strutturali:

1. riparazione elementi non strutturali danneggiati (tramezzi, tamponature);
2. rifacimento completo dei bagni;
3. rappezzi di intonaco interno;
4. tinteggiatura interna e esterna;
5. realizzazione dell'impianto idrico completo;
6. sostituzione di parte degli infissi e revisione dei restanti;
7. rifacimento del manto di copertura;
8. rifacimento dell'impianto elettrico;
9. realizzazione di recinzione di sicurezza a protezione della scarpata;
10. demolizione dei comignoli;
11. installazioni di copritermosifoni e paraspigoli;
12. sistemazione esterna.
13. adeguamento rampa d'accesso;

Strutturali:

1. rinforzo dei tramezzi e delle tamponature esterne con sistema antiribaltamento:
 - demolizione strato di intonaco per un'altezza di almeno 400 mm a cavallo della giunzione tra parete e solaio;
 - applicazione di fasce perimetrali di ancoraggio di bordo ad "l" realizzate con malta cementizia a reattività pozzolanica bicomponente ad elevata duttilità e rete bilanciata in fibre di vetro alcaliresistente apprettata;
 - applicazione di connettori (fiocchi di connessione) realizzati con corda di tessuto in acciaio ad elevate prestazioni meccaniche inghisati con stucco epossidico.
2. ripresa di lesioni su murature sia interne che esterne con iniezioni di resine epossidiche;